



ณ.ส.ส.ร.ส.ร.การปกครองท้องถิ่น จ.เชียงราย  
เลขรับ 2417  
วันที่ 25 ก.พ. 2569  
เวลา

ที่ ขร ๕๗๕๐๒/๑๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสุต  
๓๖๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าสุต  
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
๕๗๑๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ ๘ จำนวน ๔ จุด ตำบลท่าสุต ราคากลาง ๓๙๐,๙๑๐.๘๗ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยสิบบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์) เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลท่าสุต จึงขอส่งแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างก่อสร้าง (ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ศรีบุรี)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

กองคลัง

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๘ ๗๑๐๑ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๕๓๗๘ ๗๔๘๓

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 จำนวน 4 จุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,000.- บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป

จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม บ้านนายสงกรานต์ ใจเที่ยง พิกัด N=2218936 E=593064 จุดสิ้นสุด บ้านนายสุพร สุขแห่ง พิกัด N=2219011 E=593056

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 236.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด จุดเริ่มต้น บ้านนายสุพร สุขแห่ง พิกัด N=2219011 E=593056 จุดสิ้นสุด บ้านนายอหิมน อจจ พิกัด N=2219026 E=592998

จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม พิกัด N=2218985 E=593117 จุดสิ้นสุด บ้านนายลิโย พิกัด N=2219031 E=593112

จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม พิกัด N=2218918 E=593426 จุดสิ้นสุด บ้านนายสมชาย ใจดี พิกัด N=2218918 E=593442

5. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2569 เป็นเงิน 390,910.87 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4, ปร.5)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นายอิฐพงศ์ คำยัน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายธวัช สุนนะปัญญาวงศ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ
3. นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**ชื่อโครงการก่อสร้าง  
ปริมาณงาน**

โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคโนโลยีเสริมเหล็ก บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 จำนวน 4 จุด  
จุดที่1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 64.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
จุดที่2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 59.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 236.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
จุดที่3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 46.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
จุดที่4 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

**สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
สถานที่**

บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
เทศบาลตำบลท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิมบ้านนายสงกรานต์ ใจเพียง พิกัด N = 2218936 E = 593064 จุดสิ้นสุด บ้านนายสุพร สุขแห่ง พิกัด N = 2219011 E = 593056  
จุดที่2 จุดเริ่มต้น บ้านนายสุพร สุขแห่ง พิกัด N = 2219011 E = 593056 จุดสิ้นสุด บ้านนายอาทือ อาจจ พิกัด N = 2219026 E = 592998  
จุดที่3 จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม พิกัด N = 2218985 E = 593117 จุดสิ้นสุด บ้านนายสโย พิกัด N = 2219031 E = 593112  
จุดที่4 จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม พิกัด N = 2218918 E = 593426 จุดสิ้นสุด บ้านนายสมชาย ใจดี พิกัด N = 2218918 E = 593442

**แบบเลขที่  
ประมาณราคา เมื่อ**

ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด  
19-ก.พ.-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
<b>จุดที่1</b>								
1.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	256.00	1.79	458.24	1.3848	2.48	634.57
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.80	415.22	5,314.81	1.3848	575.00	7,359.94
1.2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	256.00	370.76	94,914.56	1.3848	513.43	131,437.68
	2.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	20.00	95.59	1,911.80	1.3848	132.37	2,647.46
	2.3 รอยต่อตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	117.98	471.92	1.3848	163.38	653.51
<b>จุดที่2</b>								
2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	236.00	1.79	422.44	1.3848	2.48	584.99
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.80	415.22	4,899.59	1.3848	575.00	6,784.95
2.2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	236.00	370.76	87,499.36	1.3848	513.43	121,169.11
	2.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	12.00	95.59	1,147.08	1.3848	132.37	1,588.47
	2.3 รอยต่อตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	117.98	471.92	1.3848	163.38	653.51
<b>จุดที่3</b>								
3.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	138.00	1.79	247.02	1.3848	2.48	342.07
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.90	415.22	2,865.01	1.3848	575.00	3,967.46
3.2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	138.00	372.58	51,416.50	1.3848	515.95	71,201.56
	2.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	9.00	127.45	1,147.05	1.3848	176.49	1,588.43
	2.3 รอยต่อตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	118.28	354.84	1.3848	163.79	491.38
<b>จุดที่4</b>								
4.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	32.00	1.79	57.28	1.3848	2.48	79.32
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1.60	415.22	664.35	1.3848	575.00	919.99
4.2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	32.00	370.76	11,864.32	1.3848	513.43	16,429.71
4.3	วางท่อ คสล.	ท่อน	8.00	1,883.18	15,065.44	1.3848	2,607.83	20,862.62
4.4	ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ-ฉาบ	ถุง	10.00	109.34	1,093.40	1.3848	151.41	1,514.14
					<b>282,286.93</b>	<b>TOTAL</b>		<b>390,910.87</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	282,286.93
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

<b>ราคาค่าก่อสร้าง</b>	<b>สามแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์</b>	<b>390,910.87</b>
ขนาดหรือเนื้อที่	662.00 ตารางเมตร	
เฉลี่ยราคา	590.50 บาท/เมตร	

**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**ชื่อโครงการก่อสร้าง  
ปริมาณงาน**

โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคโนโลยีเสริมเหล็ก บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 จำนวน 4 จุด  
จุดที่1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 64.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
จุดที่2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 59.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 236.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
จุดที่3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 46.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
จุดที่4 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

**สถานที่ก่อสร้าง**

บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ**

เทศบาลตำบลท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**สถานที่**

จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิมบ้านนายสงกรานต์ ใจเที่ยง พิกัด N = 2218936 E = 593064 จุดสิ้นสุด บ้านนายสุพร สุขแห่ง พิกัด N = 2219011 E = 593056  
จุดที่2 จุดเริ่มต้น บ้านนายสุพร สุขแห่ง พิกัด N = 2219011 E = 593056 จุดสิ้นสุด บ้านนายอาหมือ อจจ พิกัด N = 2219026 E = 592998  
จุดที่3 จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม พิกัด N = 2218985 E = 593117 จุดสิ้นสุด บ้านนายสิโย พิกัด N = 2219031 E = 593112  
จุดที่4 จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม พิกัด N = 2218918 E = 593426 จุดสิ้นสุด บ้านนายสมชาย ใจดี พิกัด N = 2218918 E = 593442

**แบบเลขที่**

ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุด

**ประมาณราคา เมื่อ**

19-ก.พ.-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
-------	--------	-------	-----------	--------------	---------------	----------	-------------------	----------

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุด ที่ 47 /2569 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569

เห็นควรใช้ราคา 390,910.87 ( สามแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ )

ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายอิทธิพงศ์ คำยัน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายธวัช สมนะปัญญาวงศ์)  
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล)  
นายช่างโยธา