

๒๒ (๗๖๖)



เลขที่.....
วันที่ 29 มี.ค. 2562
เวลา.....

ที่ ขร ๗๖๖๐๒/๑๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ๕๗๓๔๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จำนวน ๓ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ได้อนุมัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าสาธารณูปการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ
คสล. หมู่ ๕ (เริ่มบ้านนายสวัสดิ์ ชัยเนตร ถึง บ้านนางเชียว สุอ้าย), โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.
หมู่ ๘ (เริ่มต้นบ้านนางนอม อะสะนินิ ถึง บ้านนายรัตน์ วงศ์สมบัติ),โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.
หมู่ ๑ ซอย ๓๘ (เริ่มบ้านร่องหอย ถึง บ้านปันทวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการดำเนินการเปิดเผยราคากลางเป็นไป ตามหลักเกณฑ์แนวทาง
กระทรวงการคลังและคณะกรรมการ ปปช. กำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์ติดประกาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ราคากลาง รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ให้ผู้สนใจทราบ โดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้

~~ขอแสดงความนับถือ~~

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กองคลัง
โทร ๐-๕๓๗๙-๗๑๔๔
โทรสาร ๐-๕๓๗๙-๗๑๔๔ ต่อ ๑๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ ๕ (เริ่มบ้านนายสวัสดิ์ ชัยเนตร ถึง บ้านนางเขียว สุอ้าย) แล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

ที่ ๑๑๙ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ ๕
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลต้า มีความประสงค์จะก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ ๕ (เริ่มบ้านนายสวัสดิ์ ชัยเนตร ถึง บ้านนางเขียว สุอ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ ๕ (เริ่มบ้านนายสวัสดิ์ ชัยเนตร ถึง บ้านนางเขียว สุอ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|---------------|
| ๑. นายกุลธวัช รักพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้า | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเทพ รงค์ทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายอาณัติ แสงเขียว
นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ต้าที่ 119/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

ประมาณราคาค่าโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝายปิด (เริ่มบ้านนายสวัสดิ์ ชัยเนตร ถึง บ้านนางเขียว สุชัย)

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ความกว้าง 0.50 ม. หน้า 0.10 ม.ความสูง 0.60 ม. ความยาวรวม 100.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ต้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโป่ง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผน

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า)

ประมาณการเมื่อ 20 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	126,164.78	1.3074	164,947.81	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,350.00	1.0700	2,514.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			167,462.31	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			167,400.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ร่วมกัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกุลธวัช ธิพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาณัติ แสงเขียว)

นักทรัพยากรบุคคล อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ต้าที่ 119/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝายปิด (เริ่มที่บ้านนายสวัสดิ์ ชัยเนตร ถึงบ้านนางเขียว สุชัย)

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ความกว้าง 0.50 ม. หนา 0.10 ม.ความสูง 0.60 ม. ความยาวรวม 100.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ต้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโป่ง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ วงศ์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า)

ประมาณการเมื่อ 20 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	30.00	ลบ.ม	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.50	ลบ.ม	302.04	755.10	99.00	247.50	1,002.60	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	20.00	ลบ.ม	1,883.65	37,673.00	306.00	6,120.00	43,793.00	
4	เหล็ก SD คก 9 มม.	288.00	เส้น	105.00	30,240.00	16.47	4,743.36	34,983.36	
5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	40.00	กก.	74.77	2,990.80	-	-	2,990.80	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	60.00	ลบ.ฟ	240.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
7	ค่าแรงงานประกอบแบบ	120.00	ตร.ม.	-	-	133.00	15,960.00	15,960.00	
8	เหล็กฉาก 40 มม. x 40 มม. x 4 มม. ยาว 6 เมตร	33.00	ฟ่อน	305.00	10,065.00	-	-	10,065.00	
	0.60 ม.ยาว 1.00 ม.								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							126,164.76	
	คิดเป็นค่าต้นทุน							126,164.76	

(ตัวอักษร)...หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบบาทสตางค์.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ร่วมกัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกุลธวัช รัชพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชานนิต แสงเขียว)

นักทรัพยากรบุคคล อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพ วงศ์ทอง)

นายช่างโยธา อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายก อบต.ต้า

แบบ ปร.๖ แผ่นที่...../.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ ๕ (เริ่มบ้านนายสวัสดิ์ ชัยเนตร ถึง บ้านนางเขียว สุอ้าย)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลต้า อำเภอบุณฑล จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้า อำเภอบุณฑล จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๕ (เริ่มบ้านนายสวัสดิ์ ชัยเนตร ถึง บ้านนางเขียว สุอ้าย)	๑๒๖,๑๖๔.๗๖	-
	FACTOR F (๑.๓๐๗๔)	๑๖๔,๙๔๗.๘๑	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒,๕๑๔.๕๐	-
สรุป	รวมค่าจัดซื้อทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๖๗,๕๖๒.๓๑	
	ราคากลาง	๑๖๗,๕๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

(.....)

(นายกุลธวัช รักพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเทพ รงค์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายอาณัติ แสงเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

บัญชีสรุปรายการประมาณการ

ประมาณราคาค่าโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝายปิด (เริ่มบ้านนายสวัสดิ์ ชัยเนตร ถึง บ้านนางเขียว สุชัย)

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ความกว้าง 0.50 ม. หน้า 0.10 ม. ความสูง 0.60 ม. ความยาวรวม 100.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ต้ากำหนด


สถานที่ดำเนินการ: หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโป่ง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน


ประมาณการโดย นายเทพ วงศ์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า) ประมาณการเมื่อ 10 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	126,180.79	1.3074	164,968.76	
	เงินไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ค่านายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,350.00	1.0700	2,514.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			167,483.26	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			167,000.00	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายเทพ วงศ์ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายเทพ วงศ์ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายกุลธวัช ริกพงษ์)
ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายกิตติกร ยอดแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝายปิด (เริ่มบ้านนายสวัสดิ์ ชัยเนตร ถึงบ้านนางเขียว สุซ้าย)

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ความกว้าง 0.50 ม. หน้า 0.10 ม. ความสูง 0.60 ม. ความยาวรวม 100.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ด้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโป่ง ตำบลด้า อำเภอรุนตาล จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ด้า)

ประมาณการเมื่อ 10 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	30.00	ลบ.ม	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.50	ลบ.ม	308.45	771.13	99.00	247.50	1,018.63	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	20.00	ลบ.ม	1,883.65	37,673.00	306.00	6,120.00	43,793.00	
4	เหล็ก SD ๑๑ มม.	288.00	เส้น	105.00	30,240.00	16.47	4,743.36	34,983.36	
5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	40.00	กก.	74.77	2,990.80	-	-	2,990.80	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	60.00	ลบ.ฟ	240.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
7	ค่าแรงงานประกอบแบบ	120.00	ตร.ม.	-	-	133.00	15,960.00	15,960.00	
8	เหล็กฉาก 40 มม. x 40 มม. x 4 มม. ยาว 6 เมตร	33.00	ท่อน	305.00	10,065.00	-	-	10,065.00	
	0.60 ม. ยาว 1.00 ม.								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							126,180.79	
	คิดเป็นค่าต้นทุน							126,180.79	

(ตัวอักษร)...หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์.....

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธา อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกุลธรวิธ รักพงษ์)

ปลัด อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจนับ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธา อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายก อบต.ด้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ ๕ (เริ่มบ้านนายสวัสดิ์ ชัยเนตร ถึง บ้านนางเขียว สุอ้าย) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตัว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดตามประมาณการที่ทาง อบต.ตัว กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖๗,๕๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายกุลธวัช รักพงษ์
 - ๖.๒ นายเทพ รงค์ทอง
 - ๖.๓ นายอภินันท์ แสงเขียว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา
กลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา
กลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดปิด หมู่ ๘ (เริ่มบ้านนางนอม อະสะนิธิ ถึง บ้านนาย
รัตน์ วงศ์สมบัติ) แล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

ที่ ๑๒๐ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ ๘
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลต้า มีความประสงค์จะก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ ๘ (เริ่มบ้านนางนอม อະสะนิธิ ถึง บ้านนายรัตน วงศ์สมบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ ๘ (เริ่มบ้านนางนอม อະสะนิธิ ถึง บ้านนายรัตน วงศ์สมบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|---------------|
| ๑. นายกุลธวัช รักพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้า | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเทพ รงค์ทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายอาทิตย์ แสงเขียว
นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ต้าที่ 120/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

ประมาณราคาค่าโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝายปิด หมู่ 8 เริ่ม บ้านนางนอม ละสนธิ์ สิ้นสุด

บ้านนายรัตน์ วงศ์สมบัติ

ปริมาณงาน : (ช่วงที่ 1) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ความกว้าง 0.70 ม.ความสูง 1.00 ม. หนา 0.12 ม. ความยาวรวม 36.50 ม.

(ช่วงที่ 2) รางท่อรางระบายน้ำ ค.ส.ล ตก 0.30 ม.พร้อมบ่อพักฝายปิดเหล็กตะแกรง จำนวน 4 จุด

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ต้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 8 บ้านพระเนตร ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผน

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ วงศ์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า)

ประมาณการเมื่อ 20 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	124,389.46	1.3074	162,626.78	
	เงินโอน				
	เงินสงวนหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ค่าขายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,350.00	1.0700	2,514.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			165,141.28	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			165,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ร่วมกัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกุลกรวัช รักพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพ วงศ์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาทิตย์ แสงเขียว)

นักทรัพยากรบุคคล อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ต้าที่ 120/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล หรือฝาปิด หมู่ 8 เริ่ม บ้านนางนอม อะสะนิธิ สิ้นสุด บ้านนายรัตน์ วงศ์สมบัติ

ปริมาณงาน : (ช่วงที่ 1) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ความกว้าง 0.70 ม. หน้า 0.12 ม.ความสูง 1.00 ม. ความยาวรวม 36.50 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ต้ากำหนด

(ช่วงที่ 2) (ช่วงที่ 2) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ศก 0.30 ม.พร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็กตะแกรง จำนวน 4 จุด

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ต้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 8 บ้านพระเนตร ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า)

ประมาณการเมื่อ 20 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	30.00	ลบ.ม	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.50	ลบ.ม	302.04	765.10	99.00	247.50	1,002.60	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	16.12	ลบ.ม	1,883.65	30,364.44	306.00	4,932.72	35,297.16	
4	เหล็ก SR ศก 9 มม.	135.00	เส้น	105.00	14,175.00	16.47	2,223.45	16,398.45	
5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	25.00	กก.	74.77	1,869.25	-	-	1,869.25	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	75.00	ตรม.	240.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	ค่าแรงงานประกอบแบบ	144.00	ตรม.	-	-	133.00	19,152.00	19,152.00	
8	งานดินลูกรังถม	50.00	ลบ.ม	81.00	4,050.00	99.00	4,950.00	9,000.00	
9	ท่อระบายน้ำ คสล ศก.0.30 ม.	37.00	ฟุต	400.00	14,800.00	100.00	3,700.00	18,500.00	
10	ฝาตะแกรงเหล็ก แบบ 0.2 หน x 1 นิ้ว ขนาด 0.30 ม. x 0.30 ม.	4.00	แผง	450.00	1,800.00	100.00	400.00	2,200.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							124,389.46	
	คิดเป็นค่าต้นทุน							124,389.46	

(ตัวอักษร) หนึ่งในสองหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ร่วมกัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกุลกรวัช รักพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาทิตย์ แสงเขียว)

นักทรัพยากรบุคคล อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธา อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายก อบต.ต้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ ๘ (เริ่มบ้านนางนอม อະສະນີ ถึง บ้านนายรัตน วงศ์สมบัติ)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระเนตร หมู่ที่ ๘ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๘ (เริ่มบ้านนางนอม อະສະນີ ถึง บ้านนายรัตน วงศ์สมบัติ)	๑๒๔,๓๘๙.๕๖	-
	FACTOR F (๑.๓๐๗๔)	๑๖๒,๖๒๖.๗๘	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒,๕๑๔.๕๐	-
สรุป	รวมค่าจัดซื้อทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๖๕,๑๔๑.๒๘	
	ราคากลาง	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

(.....)

(นายกุลธวัช รักพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเทพ รงค์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายอานัติ แสงเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

บัญชีสรุปรายการประมาณการ

ประมาณราคาค่าโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝาปิด หมู่ 8 เดิม บ้านนางนอม อະตะนิธิ สิ้นสุด

บ้านนายรัตน์ วงศ์สมบัติ

ปริมาณงาน : (ช่วงที่ 1) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ความกว้าง 0.70 ม. ความสูง 1.00 ม. หน้า 0.12 ม. ความยาวรวม 36.50 ม.

(ช่วงที่ 2) วางท่อรางระบายน้ำ ค.ส.ล ศก 0.30 ม. พร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็กตะแกรง จำนวน 4 จุด

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ตัวกำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 8 บ้านพระเนตร ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ วงศ์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า) ประมาณการเมื่อ 10 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	124,405.48	1.3074	162,647.72	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,350.00	1.0700	2,514.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			165,162.22	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			165,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเทพ วงศ์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเทพ วงศ์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกุลกรวิทย์ รักพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝายปิด หมู่ 8 เริ่ม บ้านนางนอม อะสนีลี สิ้นสุด บ้านนายรัตน์ วงศ์สมบัติ

ปริมาณงาน : (ช่วงที่ 1) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ความกว้าง 0.70 ม. หน้า 0.12 ม.ความสูง 1.00 ม. ความยาวรวม 36.50 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ด้ากำหนด

(ช่วงที่ 2) (ช่วงที่ 2) วางท่อรางระบายน้ำ ค.ส.ล ศก 0.30 ม.พร้อมป่อหักฝายปิดเหล็กตะแกรง จำนวน 4 จุด

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ด้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 8 บ้านพระเนตร ตำบลด้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ด้า)

ประมาณการเมื่อ 10 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	30.00	ลบ.ม	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.50	ลบ.ม	308.45	771.13	99.00	247.50	1,018.63	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	16.12	ลบ.ม	1,883.65	30,364.44	306.00	4,932.72	35,297.16	
4	เหล็ก SR ศก 9 มม.	135.00	เส้น	105.00	14,175.00	16.47	2,223.45	16,398.45	
5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	25.00	กก.	74.77	1,869.25	-	-	1,869.25	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	75.00	ตรม.	240.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	ค่าแรงงานประกอบแบบ	144.00	ตรม.	-	-	133.00	19,152.00	19,152.00	
8	งานดินลูกรังถม	50.00	ลบ.ม	81.00	4,050.00	99.00	4,950.00	9,000.00	
9	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ศก 0.30 ม.	37.00	ท่อน	400.00	14,800.00	100.00	3,700.00	18,500.00	
10	ฝายตะแกรงเหล็ก แบบ 0.2 ม. x 1 นิ้ว ขนาด 0.30 ม. x 0.30 ม.	4.00	แผง	450.00	1,800.00	100.00	400.00	2,200.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							124,405.48	
	คิดเป็นค่าต้นทุน							124,405.48	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์.....									

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธา อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธา อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกุลกรวิช ภัทพงษ์)

ปลัด อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายก อบต.ด้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางระแนงน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ ๘ (เริ่มที่บ้านนางนอม อະสะนิธิ ถึง บ้านนายรัตน์ วงศ์สมบัติ) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตัว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รวบรวมและยึดตามประมาณการที่ทาง อบต.ตัว กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔).....
 - ๕.๒แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕).....
 - ๕.๓แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.....(แบบ ป.ร.๖).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภูธรวิฑูรย์ รักพงษ์
 - ๖.๒ นายเทพ รงค์ทอง
 - ๖.๓ นายอาณัติ แสงเขียว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา
กลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ ๑ (เริ่มต้นร่องหอย ถึง บ้านปันทะวงค์)แล้ว
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

ที่ ๑๑๘ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ ๑
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลต้า มีความประสงค์จะก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ ๑ (เริ่มต้นร่องหอย ถึง บ้านปันทะวงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ ๑ (เริ่มต้นร่องหอย ถึง บ้านปันทะวงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|---------------|
| ๑. นายกุลธวัช รักพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้า | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเทพ รงค์ทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายอาทิตย์ แสงเขียว
นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

คณะกรรมการกำหนดคราดากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ต้าที่ 118/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

ประมาณราคาค่าโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝานิด (เริ่มร่องหอย ถึง บ้านบึงหลวงค)

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ความกว้าง 0.50 ม. หน้า 0.10 ม.ความสูง 0.60 ม. ความยาวรวม 100.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ต้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 1 บ้านต้าหลวง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ วงศ์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า) ประมาณการเมื่อ 20 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	126,164.76	1.3074	164,947.81	
	เงินในไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,360.00	1.0700	2,514.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			167,462.31	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)			167,400.00	

คณะกรรมการกำหนดคราดากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ร่วมกัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกุลธวัช รัชพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพ วงศ์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชานนดี แสงเขียว)

นักทรัพยากรบุคคล อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ต้าที่ 118/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝายปิด (เริ่มตัวร่องหอย ถึง บ้านเนินพะงังค์)

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ความกว้าง 0.50 ม. หน้า 0.10 ม.ความสูง 0.60 ม. ความยาวรวม 100.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ต้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 1 บ้านตำหลวง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า)

ประมาณการเมื่อ 20 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	30.00	ลบ.ม	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.50	ลบ.ม	302.04	755.10	99.00	247.50	1,002.60	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	20.00	ลบ.ม	1,883.65	37,673.00	306.00	6,120.00	43,793.00	
4	เหล็ก SD ๓๐ 9 มม.	288.00	เส้น	105.00	30,240.00	16.47	4,743.36	34,983.36	
5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	40.00	กก.	74.77	2,990.80	-	-	2,990.80	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	60.00	ลบ.ฟ	240.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
7	ค่าแรงงานประกอบแบบ	120.00	ตร.ม.	-	-	133.00	15,960.00	15,960.00	
8	เหล็กฉาก 40 มม. x 40 มม. x 4 มม. ยาว 6 เมตร	33.00	ท่อน	305.00	10,065.00	-	-	10,065.00	
	0.60 ม. ยาว 1.00 ม.								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							126,164.76	
	คิดเป็นค่าต้นทุน							126,164.76	

(ตัวอักษร)...หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ร่วมกัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกุลกรวิชัย รักพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธา อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาทิตย์ แสงเขียว)

นักทรัพยากรบุคคล อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายก อบต.ต้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ ๑ (เริ่มต้นร่องหอย ถึง บ้านปันทะวงศ์)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้าหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลต้า อำเภอนาดูน จังหวัดเขียงราย
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้า อำเภอนาดูน จังหวัดเขียงราย
 แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑ (เริ่มต้นร่องหอย ถึง บ้านปันทะวงศ์)	๑๒๖,๑๖๔.๗๖	-
	FACTOR F (๑.๓๐๗๔)	๑๖๔,๙๔๗.๘๑	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒,๕๑๔.๕๐	-
สรุป	รวมค่าจัดซื้อทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๖๗,๕๖๒.๓๑	
	ราคากลาง	๑๖๗,๕๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

(.....)
 (นายกุลธวัช รักพงษ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายเทพ รงค์ทอง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายอนันต์ แสงเขียว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ
 (.....)
 (นายกิตติกร ยอดแก้ว)
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลต้า

บัญชีสรุปรายการประมาณการ

ประมาณราคาค่าโครงการ : ก่อสร้างวางระบบน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝาบิด (เริ่มร่องรอย ถึง บ้านปั้นทะวงค์)

ปริมาณงาน : ก่อสร้างวางระบบน้ำ ค.ส.ล ความกว้าง 0.50 ม. หน้า 0.10 ม. ความสูง 0.60 ม. ความยาวรวม 100.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ด้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ: หมู่ที่ 1 บ้านด้าตลาด ตำบลด้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน


ประมาณการโดย นายเทพ วงศ์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ด้า)


ประมาณการเมื่อ 10 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	126,180.79	1.3074	164,968.76	
	เงินในไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,350.00	1.0700	2,514.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			167,483.26	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			167,000.00	

(ลงชื่อ).....

 (นายเทพ วงศ์ทอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....

 (นายเทพ วงศ์ทอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....

 (นายกุลวิรัช ริกพงษ์)
 ปลัด อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....

 (นายกิตติกร ยอดแก้ว)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลด้า

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝาปิด (เริ่มตำร่งหอย ถึง บ้านบึงหวงค์)

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ความกว้าง 0.50 ม. หน้า 0.10 ม.ความสูง0.60 ม. ความยาวรวม 100.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ด้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 1 บ้านด้าตลาด ตำบลด้า อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ วงศ์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ด้า)

ประมาณการเมื่อ 10 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงินบาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	30.00	ลบ.ม	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.50	ลบ.ม	308.45	771.13	99.00	247.50	1,018.63	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	20.00	ลบ.ม	1,883.65	37,673.00	306.00	6,120.00	43,793.00	
4	เหล็ก SD ๓๓ ๑ มม.	288.00	เส้น	105.00	30,240.00	16.47	4,743.36	34,983.36	
5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	40.00	กก.	74.77	2,990.80	-	-	2,990.80	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	60.00	ลบ.พ	240.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
7	ค่าแรงงานประกอบแบบ	120.00	ตร.ม.	-	-	133.00	15,960.00	15,960.00	
8	เหล็กฉาก 40 มม. x 40 มม. x 4 มม.ยาว 6 เมตร	33.00	ท่อน	305.00	10,065.00	-	-	10,065.00	
	0.60 ม.ยาว 1.00 ม.								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							126,180.79	
	คิดเป็นค่าต้นทุน							126,180.79	

(ตัวอักษร)...หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์.....

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเทพ วงศ์ทอง)
นายช่างโยธา อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับ

(นายเทพ วงศ์ทอง)
นายช่างโยธา อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกุลธวัช ธิงพงษ์)
ปลัด อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)
นายก อบต.ด้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝวปิด หมู่ ๑ (เริ่มต้นร่องทอย ถึง บ้านบันทะวงศ์)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตัว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๗,๐๐๐- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดตามประมาณการที่ทาง อบต.ตัว กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖๗,๕๐๐- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
 - ๕.๒แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
 - ๕.๓แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายกุลวิฑูรย์ รักพงษ์
 - ๖.๒ นายเทพ รงค์ทอง
 - ๖.๓ นายอานัติ แสงเขียว